POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020
al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P: *Ing. Geremia Russo Spena*

Progettisti:

Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI POTENZA
Michele Antonio Schirò architetto sez. A

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCIA DI POTENZA
Stefania SCHIRO' architetto 1274 sez. A

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Geom. FASANELLA Alfonso - Albo Geometri Prov. Potenza N. 2033 - Melfi

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno

Computo Metrico Estimativo Edili ed Impiantistici

Ingegnere
RUSSO SPENA
GEREMIA
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
POTENZA
13.03.2026 05:54:16
GMT+00:00

Nome tavola:

E_GE.06

Data: febbraio 2026

Scala Disegno: **1:____**

Comune di Melfi
Provincia di Potenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE SITO IN MELFI ALLA PIAZZA IV NOVEMBRE - O P E R E E D I L I _

COMMITTENTE: DIOCESI MELFI - RAPOLLA - VENOSA

Data, 26/02/2026

IL TECNICO
Geom. Alfonso FASANELLA



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Copertura (Cat 1)							
1 / 1 B.02.008.02	Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:. con coppi e copertura alla romana; Copertura + incremento per inclinazione falde							
	Falda prospetto principale	1,06	480,34			509,16		
	Falda prospetto cortile san filippo neri	1,06	404,14			428,39		
	Falda Giardino vescovile	1,06	29,53			31,30		
	SOMMANO mq					968,85	7,05	6´830,39
2 / 2 B.02.014.02	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem con conglomerato di pomice, vermiculite e perlite; Rimozione di massetto, guaina e pannello isolante							
	Vedi voce n° 1 [mq 968.85]					968,85		
	SOMMANO mq					968,85	8,77	8´496,81
3 / 3 B.02.014.03	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;							
	Vedi voce n° 2 [mq 968.85]	5,00				4´844,25		
	SOMMANO mq					4´844,25	1,97	9´543,17
4 / 4 B.02.025.03	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;							
	Prospetto anteriore e cortile vescovile	3,00			10,000	30,00		
	Prospetto San Filippo Neri	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO m					54,00	1,18	63,72
5 / 5 B.02.025.04	Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e dimensioni;							
	Canali di Gronda							
	Prospetto principale		52,00			52,00		
	via guarini		2,80			2,80		
			3,45			3,45		
	gronda romanella		2,60			2,60		
			2,80			2,80		
			11,40			11,40		
			3,45			3,45		
			4,90			4,90		
	cortile s.f.n.		28,00			28,00		
			1,45			1,45		
			9,80			9,80		
	Scossaline e Converse							
	Terrazzino incassato		6,20			6,20		
			2,90			2,90		
			5,75			5,75		
			2,70			2,70		
	Giardino Vescovile		10,80			10,80		
	SOMMANO m					151,00	2,34	353,34
6 / 6 B.11.058.01	Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni Vedi voce n° 1 [mq 968.85]					968,85		
	A R I P O R T A R E					968,85		25´287,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					968,85		25´287,43
	SOMMANO mq					968,85	3,99	3´865,71
7 / 7 B.11.060.01	Fornitura e posa in opera di isolamento continuo, all'estradosso di coperture a falda inclinata realizzato con pannelli in lana di roccia a doppia densità. Pannello a doppia dens ... prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, nulla escluso se non espressamente indicato. - Spessore pannello 16 cm Vedi voce n° 1 [mq 968.85]					968,85		
	SOMMANO mq					968,85	64,58	62´568,33
8 / 8 B.06.011.03	Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con argilla espansa Massetto perimetrale su muratura esterna Prospetto principale	2,00	52,00		0,500	52,00		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,00		0,500	8,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri	2,00	18,00		0,500	18,00		
		2,00	50,00		0,500	50,00		
	SOMMANO mq					128,00	21,76	2´785,28
9 / 9 B.09.004.01	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete per ventilazione Vedi voce n° 1 [mq 968.85]	2,00		0,040	0,060	4,65		
	per supporto coppi Vedi voce n° 1 [mq 968.85]	4,00		0,040	0,040	6,20		
	supporto al colmo per ventilazione		48,50	0,180	0,350	3,06		
			9,90	0,180	0,350	0,62		
	SOMMANO mc					14,53	1´182,27	17´178,38
10 / 10 NP-ED03	Fornitura e posa in opera di portalistello per listello di colmo per ventilazione supporto al colmo per ventilazione	2,00	48,50			97,00		
		2,00	9,90			19,80		
	SOMMANO cadauno					116,80	3,93	459,02
11 / 11 T.04.010.01	Pannelli truciolari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015, proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. (Rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017) OSB/3 sp. 12 mm Vedi voce n° 1 [mq 968.85]					968,85		
	SOMMANO mq					968,85	10,57	10´240,74
12 / 12 B.10.003.03	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) - spessore delle due memebrane: ciascuna mm. 4 Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm. T>=300 N/5 cm. Vedi voce n° 1 [mq 968.85]					968,85		
	SOMMANO mq					968,85	54,08	52´395,41
13 / 13 B.10.003.08	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... e di ardesia naturale, di colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile occasionalmente praticabile e a vista. Vedi voce n° 12 [mq 968.85]					968,85		
	A R I P O R T A R E					968,85		174´780,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					968,85		174´780,30
	SOMMANO mq					968,85	3,61	3´497,55
14 / 14 B.09.026.02	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo di ferro zincato, c ... aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature con coppo e sottocoppo(embrici) Valutazione del solo sottocoppo Vedi voce n° 1 [mq 968.85]	0,50				484,43		
	SOMMANO mq					484,43	34,42	16´674,08
15 / 15 O.01.083.01	Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane di qualsiasi tipo, per la ricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso la r ... re il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornituradei coppi o delle tegole che saranno pagati a parte. Recupero dei coppi e successivo riutilizzo stimato del 50% Vedi voce n° 14 [mq 484.43]	0,50				242,22		
	SOMMANO mq					242,22	12,33	2´986,57
16 / 16 NP-ED04	Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato flessibile per copertura ventilata supporto al colmo per ventilazione		48,50 9,90			48,50 9,90		
	SOMMANO m					58,40	5,30	309,52
17 / 17 NP-ED06	Fornitura e posa in opera di fermaneve in rame di dimensioni 90 x 230 mm (par.ug.=3+3)	6,00	90,00			540,00		
	SOMMANO cad					540,00	5,30	2´862,00
18 / 18 NP-ED05	Fornitura e posa in opera di sottogronda forata in rame 8/10 per areazione copertura, larghezza 30 cm Fascia sottogronda perimetrale forata per ventilazione	2,00	90,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	51,08	9´194,40
19 / 19 B.17.003.02	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm rame spessore 8/10 Vedi voce n° 5 [m 151.00]					151,00		
	SOMMANO m					151,00	91,76	13´855,76
20 / 20 B.17.005.01	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame spessore 20/10 Vedi voce n° 19 [m 151.00]					151,00		
	SOMMANO cad					151,00	12,55	1´895,05
21 / 21 B.17.006.07	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10 Vedi voce n° 4 [m 54.00]					54,00		
	SOMMANO m					54,00	40,32	2´177,28
22 / 22 B.17.009.01	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		228´232,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,00		228´232,51
	SOMMANO cad					12,00	17,90	214,80
23 / 23 B.17.013.01	Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in rame diametro 8-10 cm Vedi voce n° 21 [m 54.00]	0,50				27,00		
	SOMMANO cad					27,00	5,58	150,66
24 / 24 B.17.007.02	Terminali diritti per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in rame 10/10					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	135,38	812,28
25 / 25 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; coppi *(lung.=957,39*0,5)*(larg.=0,05+0,05) massetto	2,00 2,00	478,70 957,39	0,100 0,050	5,000 5,000	478,70 478,70		
	SOMMANO mc/km					957,40	0,57	545,72
26 / 26 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; isolante	2,00	957,39	0,100	50,000	9´573,90		
	SOMMANO mc/km					9´573,90	0,57	5´457,12
27 / 27 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 tegole e massetto Vedi voce n° 1 [mq 968.85]	2,00			0,400	775,08		
	SOMMANO ql					775,08	3,22	2´495,76
28 / 28 B.25.004.33	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... D.L. per la contabilizzazione. cer 17 06 04 - materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 poliuretano Vedi voce n° 1 [mq 968.85]			0,100	0,350	33,91		
	SOMMANO ql					33,91	38,46	1´304,18
	Parziale Copertura (Cat 1) euro							239´213,03
	A R I P O R T A R E							239´213,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239´213,03
	Interventi sulle facciate (Cat 2)							
29 / 29 B.21.005.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchie pitture, tinteggiature murali, rivestimenti plastici granigliati, intonaci degradati e visivamente non più aderenti, su pareti e soffit ... caso di pulizia e rimozione più aggressive su pietre e marmi ecc, con una pressione di lavoro minima dai 200 ai 240 bar.							
	Prospetto principale		52,00		11,000	572,00		
		2,00	4,00		5,000	40,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri		18,00		13,000	234,00		
			50,00		8,000	400,00		
	SOMMANO mq					1´246,00	5,39	6´715,94
30 / 30 B.02.012.01	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse esterno escluso ponteggio;							
			18,00		13,000	234,00		
	SOMMANO mq					234,00	5,70	1´333,80
31 / 31 O.01.018.01	Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.), fino a 3 cm.							
	Prospetto principale		52,00		0,500	26,00		
		2,00	4,00		0,500	4,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri		18,00		0,500	9,00		
			50,00		0,500	25,00		
	SOMMANO mq					64,00	4,91	314,24
32 / 32 O.01.101.01	Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura ... alce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Ripresa di cornicione via guarini		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	147,83	2´660,94
33 / 33 C.03.001.01	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali ... ggi e le impalcature, nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore							
	Prospetto principale	4,00	2,00		0,500	4,00		
		2,00	4,00		0,500	4,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri	4,00	2,00		0,500	4,00		
	SOMMANO mq					12,00	141,46	1´697,52
34 / 34 B.13.013.03	Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e ... co di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina							
			15,00		13,000	195,00		
	Prospetto principale		52,00		0,500	26,00		
		2,00	4,00		0,500	4,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri		18,00		0,500	9,00		
			50,00		0,500	25,00		
	SOMMANO mq					259,00	30,78	7´972,02
35 / 35 O.01.099.01	Risanamento di murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco premiscelato, deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature (calce, ... cazione intonaco deumidificante per uno spessore min 2 cm5) applicazione strato di finitura con tonachino deumidificante							
	A R I P O R T A R E							259´907,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259´907,49
	Prospetto principale		52,00		1,000	52,00		
		2,00	4,00		1,000	8,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri		18,00		1,000	18,00		
			50,00		1,000	50,00		
	SOMMANO mq					128,00	111,24	14´238,72
36 / 36 O.01.102.01	Tinteggiatura con una passata di latte di calce e fissativo e due passate di latte di calce, fissativo e colore, eseguite su qualsiasi tipo d'intonaco, a qualsiasi altezza; compres ... agistero occorrente, secondo le indicazioni della D.L., previa opportuna campionatura. Escluso la rasatura e stuccatura.							
	Prospetto principale		52,00		11,000	572,00		
		2,00	4,00		5,000	40,00		
	Prospetto cortile san Filippo Neri		18,00		13,000	234,00		
			50,00		8,000	400,00		
	SOMMANO mq					1´246,00	7,41	9´232,86
	Parziale Interventi sulle facciate (Cat 2) euro							44´166,04
	A R I P O R T A R E							283´379,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283´379,07
	Opere interne (Cat 3)							
37 / 37 B.02.003.02	Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito ... nto a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito; Bagno ospiti PT			2,300	3,500	8,05		
	SOMMANO mq					8,05	10,90	87,75
38 / 38 B.04.019.04	tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10; Vedi voce n° 37 [mq 8.05]					8,05		
	SOMMANO mq					8,05	41,51	334,16
39 / 39 B.13.014.02	Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifi ... co di calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina Vedi voce n° 38 [mq 8.05]	2,00				16,10		
	SOMMANO mq					16,10	32,86	529,05
40 / 40 B.02.013.02	Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del ... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del materiale di risulta. PT							
	Accoglienza					28,00		
	Atrio ascensore					9,50		
	Disimpegno 2					16,00		
	Corridoio centrale					91,00		
	P1							
	Disimpegno 1					14,00		
	Spazio di servizio					24,00		
	Disimpegno 2					14,00		
	Corridoio centrale *(par.ug.=2,4+2*33,17)	68,74				68,74		
	P2							
	Disimpegno 1					12,00		
	Atrio ascensore					12,00		
	Corridoio centrale *(par.ug.=2*40,)	80,00				80,00		
	SOMMANO m					369,24	3,91	1´443,73
41 / 41 B.02.015.04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress PT							
	Accoglienza					44,66		
	Atrio ascensore					7,89		
	Disimpegno 2					12,62		
	Corridoio centrale					95,59		
	P1							
	Disimpegno 1					15,13		
	Spazio di servizio					28,03		
	Disimpegno 2					16,36		
	Corridoio centrale					80,05		
	P2							
	Disimpegno 1					12,31		
	Atrio ascensore					10,03		
	Corridoio centrale					113,00		
	SOMMANO mq					435,67	9,30	4´051,73
	A R I P O R T A R E							289´825,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289´825,49
42 / 53 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; Vedi voce n° 41 [mq 435.67]					435,67		
	SOMMANO mq					435,67	9,92	4´321,85
43 / 54 B.02.014.03	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; Vedi voce n° 53 [mq 435.67]	2,00				871,34		
	SOMMANO mq					871,34	1,97	1´716,54
44 / 55 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 40 [m 369.24] *(H/peso=2*15) Vedi voce n° 41 [mq 435.67] *(H/peso=2*15) Vedi voce n° 53 [mq 435.67] *(H/peso=2*15)	2,00 2,00 2,00	0,10	0,200 0,020 0,100	30,000 30,000 30,000	443,09 522,80 2´614,02		
	SOMMANO mc/km					3´579,91	0,57	2´040,55
45 / 56 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Vedi voce n° 40 [m 369.24] Vedi voce n° 41 [mq 435.67] Vedi voce n° 53 [mq 435.67]		0,10	0,100	0,170 0,170 20,000	6,28 74,06 871,34		
	SOMMANO ql					951,68	3,22	3´064,41
46 / 57 B.06.010.01	Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 4 cm Vedi voce n° 53 [mq 435.67]					435,67		
	SOMMANO mq					435,67	14,16	6´169,09
47 / 58 B.06.010.03	Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni cm in più o in meno di spessore Vedi voce n° 57 [mq 435.67]	6,00				2´614,02		
	SOMMANO mq					2´614,02	6,09	15´919,38
48 / 59 B.14.012.01	Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni (eseguito con la tecnica a malta), marcato CE conforme alla norma UNI EN 14411, posto in opera secondo gli schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm Vedi voce n° 41 [mq 435.67]					435,67		
	SOMMANO mq					435,67	58,37	25´430,06
49 / 60 B.14.018.01	Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a più							
	A R I P O R T A R E							348´487,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							348´487,37
	mani di cera neutra o colorata fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno. Vedi voce n° 59 [mq 435.67]					435,67		
	SOMMANO mq					435,67	16,50	7´188,56
50 / 61 B.14.135.01	Zoccolino battiscopa in cotto, di altezza 7-10 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura d ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: in cotto arrotato Vedi voce n° 40 [m 369.24]					369,24		
	SOMMANO m					369,24	11,70	4´320,11
51 / 62 O.01.099.01	Risanamento di murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco premiscelato, deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature (calce, ... cazione intonaco deumidificante per uno spessore min 2 cm5) applicazione strato di finitura con tonachino deumidificante							
	Caffe - Ristorante - Sede APS - Accoglienza		46,00		1,000	46,00		
	Deposito Accoglienza *(lung.=6+6+2)		14,00		1,000	14,00		
	Deposito 1		22,00		1,000	22,00		
	SOMMANO mq					82,00	111,24	9´121,68
52 / 63 B.21.010.02	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare							
	PT							
	Accoglienza	32,08			3,000	96,24		
	Deposito 1	18,53			3,000	55,59		
	Atrio ascensore	13,48			3,000	40,44		
	Deposito 2	12,34			3,000	37,02		
	Sede APS	22,90			3,000	68,70		
	Ristorante	54,65			3,000	163,95		
	Caffè - Bar	43,52			3,000	130,56		
	Caffe letterario	35,46			3,000	106,38		
	Disimpegno 1	13,67			3,000	41,01		
	Bagni clienti	15,98			1,000	15,98		
	Bagni personale	18,21			1,000	18,21		
	Deposito 5	28,71			3,000	86,13		
	Disimpegno 2	17,05			3,000	51,15		
	Cella frigo	19,91			3,000	59,73		
	Laboratorio - Cucina	35,67			3,000	107,01		
	Deposito 3	18,60			3,000	55,80		
	Deposito 4	15,41			3,000	46,23		
	Corridoio centrale	46,93			3,000	140,79		
	P1							
	Scala PT-P1	23,69			3,500	82,92		
	Disimpegno 1	18,67			3,500	65,35		
	Corridoio 1	29,08			3,500	101,78		
	Sede giubileo 2000	24,27			3,500	84,95		
	Camera 208	21,11			3,500	73,89		
	Bagno 208	9,64			1,000	9,64		
	Sala riunioni culturali	35,69			3,500	124,92		
	Disimpegno 2	10,65			3,500	37,28		
	Spogliatoio donne	18,16			3,000	54,48		
	Spogliatoio uomini	18,45			3,000	55,35		
	Camera 211	20,99			3,500	73,47		
	Bagno 211	9,64			1,000	9,64		
	Deposito 1	10,51			3,500	36,79		
	Camera 212	22,78			3,500	79,73		
	Bagno 212	10,64			1,000	10,64		
	Camera 213	28,57			3,500	100,00		
	Bagno 213	11,44			1,000	11,44		
	Camera 214	22,06			3,500	77,21		
	Bagno 214	10,43			1,000	10,43		
	Camera 215	16,82			3,500	58,87		
	Bagno 215	10,66			1,000	10,66		
	A R I P O R T A R E					2´490,36		369´117,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´490,36		369´117,72
	Disimpegno 2	19,41			3,500	67,94		
	Sala riunioni culturali	44,40			3,500	155,40		
	Bagni ospiti	24,25			1,000	24,25		
	Corridoio centrale	42,95			3,500	150,33		
	P2							
	Scala P1-P2	22,40			3,000	67,20		
	Disimpegno 1	16,84			3,000	50,52		
	Atrio ascensore	15,20			3,000	45,60		
	Magazzino biancheria	14,85			3,000	44,55		
	Camera 301	23,27			3,000	69,81		
	Bagno 301	11,44			1,000	11,44		
	Camera 303	26,15			3,000	78,45		
	Bagno 303	10,43			1,000	10,43		
	Camera 305	22,58			3,000	67,74		
	Bagno 305	11,03			1,000	11,03		
	Camera 307	23,72			3,000	71,16		
	Bagno 307	10,81			1,000	10,81		
	Camera 309	26,20			3,000	78,60		
	Bagno 309	12,27			1,000	12,27		
	Camera 311	27,50			3,000	82,50		
	Bagno 311	11,71			1,000	11,71		
	Camera 312	26,32			3,000	78,96		
	Bagno 312	11,22			1,000	11,22		
	Cappella Gesù amico	25,36			3,000	76,08		
	Terrazzo	19,47			3,000	58,41		
	Camera 310	22,30			3,000	66,90		
	Bagno 310	13,87			1,000	13,87		
	Disimpegno 2	22,17			3,000	66,51		
	Disimpegno 3	14,93			3,000	44,79		
	Deposito 1	24,28			3,000	72,84		
	Camera 308	23,99			3,000	71,97		
	Bagno 308	9,74			1,000	9,74		
	Camera 313	10,68			3,000	32,04		
	Bagno 313	10,68			1,000	10,68		
	Camera 306	26,72			3,000	80,16		
	Bagno 306	11,32			1,000	11,32		
	Lavanderia	16,60			3,000	49,80		
	Camera 304	27,39			3,000	82,17		
	Bagno 304	11,19			1,000	11,19		
	Camera 302	28,65			3,000	85,95		
	Bagno 302	11,37			1,000	11,37		
	Corridoio centrale	51,02			3,000	153,06		
	SOFFITTI							
	PT							
	Accoglienza					44,66		
	Deposito 1					14,91		
	Atrio ascensore					7,89		
	Deposito 2					6,61		
	Sede APS					22,77		
	Ristorante					129,64		
	Caffè - Bar					82,21		
	Caffe letterario					54,59		
	Disimpegno 1					8,11		
	Bagni clienti					11,09		
	Bagni personale					14,39		
	Deposito 5					35,77		
	Disimpegno 2					12,62		
	Cella frigo					17,20		
	Laboratorio - Cucina					55,23		
	Deposito 3					15,02		
	Deposito 4					10,31		
	Corridoio centrale					95,59		
	P1							
	Scala PT-P1					24,35		
	Disimpegno 1					15,13		
	Corridoio 1					36,71		
	Sede giubileo 2000					25,56		
	Camera 208					19,34		
	Bagno 208					4,03		
	Sala riunioni culturali					55,29		
	Disimpegno 2					4,92		
	Spogliatoio donne					14,32		
	Spogliatoio uomini					14,78		
	A R I P O R T A R E					5´564,17		369´117,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5´564,17		369´117,72
	Camera 211					19,13		
	Bagno 211					4,03		
	Deposito 1					4,79		
	Camera 212					23,32		
	Bagno 212					4,91		
	Camera 213					35,43		
	Bagno 213					5,68		
	Camera 214					21,13		
	Bagno 214					4,72		
	Camera 215					12,28		
	Bagno 215					4,93		
	Disimpegno 2					16,36		
	Sala riunioni culturali					85,56		
	Bagni ospiti					25,53		
	Corridoio centrale					80,05		
	P2							
	Scala P1-P2					21,77		
	Atrio ascensore					10,03		
	Magazzino biancheria					9,57		
	SOMMANO mq					5´953,39	13,73	81´740,04
	Parziale Opere interne (Cat 3) euro							167´478,69
	A R I P O R T A R E							450´857,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							450´857,76
	Infissi (Cat 4)							
53 / 68 B.02.020.01	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;							
	SOMMANO mq					0,00	10,40	0,00
54 / 87 T.17.002.07	FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino, proveniente da boschi/ foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due, r ... nti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´133,73	1´133,73
55 / 88 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 68 [mq 0.00] *(H/peso=2*15)			0,200	30,000			
	SOMMANO mc/km					0,00	0,57	0,00
56 / 89 B.25.004.06	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno Vedi voce n° 68 [mq 0.00]				0,500			
	SOMMANO ql					0,00	8,75	0,00
	Parziale Infissi (Cat 4) euro							1´133,73
	A R I P O R T A R E							451´991,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							451´991,49
	Bagni (Cat 5)							
57 / 42 B.02.020.04	Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;							
	bagno 213			0,700	2,200	1,54		
	bagno 306			0,700	2,200	1,54		
	bagno 309			0,700	2,200	1,54		
	SOMMANO mq					4,62	7,43	34,33
58 / 43 B.02.043.02	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione b) compreso il telaione o la cassa e controcassa							
	bagni ospiti P1	2,00		0,700	2,200	3,08		
		6,00		0,700	2,200	9,24		
	SOMMANO mq					12,32	24,87	306,40
59 / 44 B.18.015.01	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordiimpiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 ... ensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro noce tanganika							
	bagno 213					1,00		
	bagno 306					1,00		
	bagno 309					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	301,96	905,88
60 / 45 B.02.015.04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress							
	PT							
	Deposito 2					6,61		
	Bagni clienti					11,09		
	Bagni personale					14,39		
	P1							
	Spazio di servizio					28,03		
	Bagno 208					4,03		
	Bagno 211					4,03		
	Bagno 212					4,91		
	Bagno 213					5,68		
	Bagno 214					4,72		
	Bagno 215					4,93		
	Bagni ospiti					25,53		
	Bagno Spogliatoio Uomini					3,70		
	Bagno Spogliatoi Donne					3,70		
	P2							
	Bagno 301					5,68		
	Bagno 303					4,72		
	Bagno 305					5,28		
	Bagno 307					5,07		
	Bagno 309					6,53		
	Bagno 311					5,95		
	Bagno 312					5,46		
	Bagno 310					8,35		
	Bagno 308					4,12		
	Bagno 313					4,95		
	Bagno 306					5,56		
	Bagno 304					5,43		
	Bagno 302					5,61		
	SOMMANO mq					194,06	9,30	1´804,76
61 / 46	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							455´042,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							455´042,86
B.02.015.09	materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;							
	PT							
	Bagni clienti	19,66			2,000	39,32		
	Bagni personale	27,66			2,000	55,32		
	P1							
	Bagno 208 *(par.ug.=2*1,88+2*2,21)	8,18			2,000	16,36		
	Bagno 211 *(par.ug.=2*2,16+2*3,51)	11,34			2,000	22,68		
	Bagno 212 *(par.ug.=2*1,5+2*3,33)	9,66			2,000	19,32		
	Bagno 213 *(par.ug.=2*2,25+2*2,55)	9,60			2,000	19,20		
	Bagno 214 *(par.ug.=2*2,87+2*2,51)	10,76			2,000	21,52		
	Bagno 215 *(par.ug.=2*1,37+2*3,37)	9,48			2,000	18,96		
	Bagni ospiti	45,20			2,000	90,40		
	Bagno Spogliatoio Uomini *(par.ug.=2*1,57+2*1,35)	5,84			2,000	11,68		
	Bagno Spogliatoi Donne *(par.ug.=2*1,57+2*1,35)	5,84			2,000	11,68		
	P2							
	Bagno 301 *(par.ug.=2*2,1+2*3,11)	10,42			2,000	20,84		
	Bagno 303 *(par.ug.=2*1,75+2*2,65)	8,80			2,000	17,60		
	Bagno 305 *(par.ug.=2*1,86+2*2,85)	9,42			2,000	18,84		
	Bagno 307 *(par.ug.=2*1,86+2*2,85)	9,42			2,000	18,84		
	Bagno 309 *(par.ug.=2*2,16+2*3,09)	10,50			2,000	21,00		
	Bagno 311 *(par.ug.=2*1,9+2*3,32)	10,44			2,000	20,88		
	Bagno 312 *(par.ug.=2*1,85+2*3,08)	9,86			2,000	19,72		
	Bagno 310 *(par.ug.=2*1,94+2*4,56)	13,00			2,000	26,00		
	Bagno 308 *(par.ug.=2*1,75+2*2,44)	8,38			2,000	16,76		
	Bagno 313 *(par.ug.=2*1,72+2*2,82)	9,08			2,000	18,16		
	Bagno 306 *(par.ug.=2*2,78+2*2,07)	9,70			2,000	19,40		
	Bagno 304 *(par.ug.=2*1,85+2*3,04)	9,78			2,000	19,56		
	Bagno 302 *(par.ug.=2*1,86+2*3,13)	9,98			2,000	19,96		
	SOMMANO mq					584,00	6,15	3´591,60
62 / 47 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;							
	Vedi voce n° 45 [mq 194.06]					194,06		
	SOMMANO mq					194,06	9,92	1´925,08
63 / 48 B.02.014.03	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm;							
	Vedi voce n° 47 [mq 194.06]	5,00				970,30		
	SOMMANO mq					970,30	1,97	1´911,49
64 / 49 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;							
	Bagni clienti					2,00		
	Bagni personale					2,00		
	P1							
	Bagno 208					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Bagni ospiti					5,00		
	Bagno Spogliatoio Uomini					1,00		
	Bagno Spogliatoi Donne					1,00		
	P2							
	Bagno 301					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	A RIPORTARE					20,00		462´471,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		462´471,03
	Bagno 307					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	Bagno 313					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	SOMMANO cad					30,00	12,63	378,90
65 / 50 B.02.026.02	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone;							
	Piatto Doccia							
	Bagni personale					1,00		
	P1							
	Bagno 208					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Bagno Spogliatoio Uomini					1,00		
	Bagno Spogliatoi Donne					1,00		
	P2							
	Bagno 301					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	Bagno 307					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	Bagno 313					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	SOMMANO cad					22,00	17,08	375,76
66 / 51 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e lavello, compreso sifone esterno;							
	Bagni clienti					3,00		
	Bagni personale					3,00		
	P1							
	Bagno 208					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Bagni ospiti					3,00		
	Bagno Spogliatoio Uomini					1,00		
	Bagno Spogliatoi Donne					1,00		
	P2							
	Bagno 301					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	Bagno 307					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	A R I P O R T A R E					26,00		463´225,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,00		463´225,69
	Bagno 313					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	SOMMANO cad					30,00	11,92	357,60
67 / 52 B.02.026.04	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di raccordo al muro;							
	Bagni clienti					1,00		
	P1							
	Bagno 208					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Bagni ospiti					3,00		
	Bagno Spogliatoio Uomini					1,00		
	Bagno Spogliatoi Donne					1,00		
	P2							
	Bagno 301					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	Bagno 307					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	Bagno 313					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	SOMMANO cad					25,00	11,95	298,75
68 / 64 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;							
	Vedi voce n° 45 [mq 194.06] *(H/peso=2*15)	2,00		0,020	30,000	232,87		
	Vedi voce n° 46 [mq 584.00] *(H/peso=2*15)	2,00		0,020	30,000	700,80		
	Vedi voce n° 47 [mq 194.06] *(H/peso=2*15)	1,50		0,100	30,000	873,27		
	Vedi voce n° 49 [cad 30.00] *(H/peso=2*15)		0,50	0,500	30,000	225,00		
	Vedi voce n° 50 [cad 22.00] *(lung.=1*1)*(H/peso=2*15)		1,00	0,200	30,000	132,00		
	Vedi voce n° 51 [cad 30.00] *(H/peso=2*15)		0,50	0,500	30,000	225,00		
	Vedi voce n° 52 [cad 25.00] *(H/peso=2*15)	0,50	0,50	0,500	30,000	93,75		
	SOMMANO mc/km					2´482,69	0,57	1´415,13
69 / 65 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06							
	Vedi voce n° 45 [mq 194.06]				0,170	32,99		
	Vedi voce n° 46 [mq 584.00]				0,170	99,28		
	Vedi voce n° 47 [mq 194.06]			0,100	0,220	4,27		
	Vedi voce n° 49 [cad 30.00]				0,300	9,00		
	Vedi voce n° 50 [cad 22.00]				0,300	6,60		
	Vedi voce n° 51 [cad 30.00]				0,270	8,10		
	Vedi voce n° 52 [cad 25.00]				0,220	5,50		
	SOMMANO ql					165,74	3,22	533,68
70 / 66 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura							
	A R I P O R T A R E							465´830,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465´830,85
	superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm							
	Vedi voce n° 45 [mq 194.06]					194,06		
	SOMMANO mq					194,06	54,04	10´487,00
71 / 67 B.14.123.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm							
	PT							
	Bagni clienti	19,66			2,000	39,32		
	Bagni personale	27,66			2,000	55,32		
	Bagno Accoglienza *(par.ug.=2*3,04+2*2,24)	10,56			2,000	21,12		
	P1							
	Bagno 208 *(par.ug.=2*1,88+2*2,21)	8,18			2,000	16,36		
	Bagno 211 *(par.ug.=2*2,16+2*3,51)	11,34			2,000	22,68		
	Bagno 212 *(par.ug.=2*1,5+2*3,33)	9,66			2,000	19,32		
	Bagno 213 *(par.ug.=2*2,25+2*2,55)	9,60			2,000	19,20		
	Bagno 214 *(par.ug.=2*2,87+2*2,51)	10,76			2,000	21,52		
	Bagno 215 *(par.ug.=2*1,37+2*3,37)	9,48			2,000	18,96		
	Bagni ospiti	45,20			2,000	90,40		
	Bagno Spogliatoio Uomini *(par.ug.=2*1,57+2*1,35)	5,84			2,000	11,68		
	Bagno Spogliatoi Donne *(par.ug.=2*1,57+2*1,35)	5,84			2,000	11,68		
	P2							
	Bagno 301 *(par.ug.=2*2,1+2*3,11)	10,42			2,000	20,84		
	Bagno 303 *(par.ug.=2*1,75+2*2,65)	8,80			2,000	17,60		
	Bagno 305 *(par.ug.=2*1,86+2*2,85)	9,42			2,000	18,84		
	Bagno 307 *(par.ug.=2*1,86+2*2,85)	9,42			2,000	18,84		
	Bagno 309 *(par.ug.=2*2,16+2*3,09)	10,50			2,000	21,00		
	Bagno 311 *(par.ug.=2*1,9+2*3,32)	10,44			2,000	20,88		
	Bagno 312 *(par.ug.=2*1,85+2*3,08)	9,86			2,000	19,72		
	Bagno 310 *(par.ug.=2*1,94+2*4,56)	13,00			2,000	26,00		
	Bagno 308 *(par.ug.=2*1,75+2*2,44)	8,38			2,000	16,76		
	Bagno 313 *(par.ug.=2*1,72+2*2,82)	9,08			2,000	18,16		
	Bagno 306 *(par.ug.=2*2,78+2*2,07)	9,70			2,000	19,40		
	Bagno 304 *(par.ug.=2*1,85+2*3,04)	9,78			2,000	19,56		
	Bagno 302 *(par.ug.=2*1,86+2*3,13)	9,98			2,000	19,96		
	SOMMANO mq					605,12	52,76	31´926,13
72 / 69 D1.03.002.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione ub ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	798,47	23´954,10
73 / 70 D1.03.021.01	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
						31,00		
	SOMMANO cad					31,00	311,73	9´663,63
74 / 71 D1.03.027.01	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
						31,00		
	SOMMANO cad					31,00	404,13	12´528,03
75 / 72	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto							
	A R I P O R T A R E							554´389,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							554´389,74
D1.03.020.08	in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/ ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	427,92	9´414,24
76 / 73 D1.03.031.01	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	278,01	7´228,26
77 / 76 D1.02.006.01	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili (par.ug.=1+3+2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3´058,75	18´352,50
	Parziale Bagni (Cat 5) euro							137´393,25
	A R I P O R T A R E							589´384,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							589´384,74
	Opere complementari impianto elettrico (Cat 6)							
78 / 74 B.02.019.01	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo;							
	Dorsali PT		5,00		5,000	25,00		
	Dorsali P1 *(lung.=7,5+3,5)		11,00		5,000	55,00		
	Dorsali P2		3,00		5,000	15,00		
	Distibuzioni PT *(lung.=12+17)		29,00		5,000	145,00		
	Distibuzioni P1		10,00		5,000	50,00		
	Distibuzioni P2		10,00		5,000	50,00		
	Distibuzioni Luci P2		20,00		5,000	100,00		
	SOMMANO ml/cm					440,00	4,38	1´927,20
79 / 75 B.03.032.02	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min ... foro atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 91/ 130							
	Dorsali PT	4,00	1,00			4,00		
	Dorsali P1	8,00	1,00			8,00		
	Dorsali P2	4,00	1,00			4,00		
	Distibuzioni PT	15,00	1,00			15,00		
	Distibuzioni P1	10,00	1,00			10,00		
	Distibuzioni P2	10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO m					51,00	29,70	1´514,70
	Parziale Opere complementari impianto elettrico (Cat 6) euro							3´441,90
	A R I P O R T A R E							592´826,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							592´826,64
	Opere complementari impianto antincendio (Cat 7)							
80 / 90 B.02.023.05	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... i trattamento rifiuti o discarica: di porta di ferro cieca o a vista, compre so telaio, controtelaio bussola e coprifili							
	Porta da sostituire PT	1,00		1,260	2,000	2,52		
	SOMMANO mq					2,52	7,37	18,57
81 / 91 B.02.043.02	Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni, in legno od in metallo, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere e modalità di esecuzione b) compreso il telaione o la cassa e controcassa							
	PT	3,00		1,260	2,000	7,56		
	SOMMANO mq					7,56	24,87	188,02
82 / 92 B.18.121.04	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a ... eso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro 1.265 x 2.000 mm							
	PT					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	682,35	682,35
83 / 93 B.08.026.02	Fornitura e posa in opera di CONTROPARETE IN CARTONGESSO IN CLASSE A1 INCOLLATA A MURATURA ESISTENTE - costituita da singolo paramento a vista (1°strato) - spessore 12,5 mm - Stand ... re. controparete in lastre di cartongesso con spessore fino a 15 mm euroclasse A1, e superiore ad un'altezza di mt 3,00.							
	parete fondo corridoio P1		2,43		3,600	8,75		
	parete corridoio ascensore P1		1,25		3,600	4,50		
	SOMMANO mq					13,25	48,02	636,27
84 / 94 B.01.005.01	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;							
	Per cisterna antincendio		2,00	3,000	2,000	12,00		
	SOMMANO mc					12,00	53,33	639,96
85 / 95 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20							
	base supporto cisterna		2,00	3,000	0,300	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	137,41	247,34
86 / 96 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.							
			4,00	3,000	0,300	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	171,50	617,40
87 / 97 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo							
	A R I P O R T A R E							595´856,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							595´856,55
	B450C controllato in stabilimento. in ragione di 50 Kg/mc cls Vedi voce n° 96 [mc 3.60]				50,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	2,37	426,60
88 / 98 B.21.034.01	Lavatura, sgrassatura e rimozione di vecchia verniciatura su legno, esterna ed interna, anche in locali abitati, comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata; prezzo d ... ma dei prezzi relativi alle singole operazioni ordinate ed eseguite: sola lavatura e sgrassatura di vecchia verniciatura							
	corridoio	1,07	2,88	38,390		118,30		
	puntoni *(par.ug.=1,07*59)	63,13	2,88		0,230	41,82		
	catene *(par.ug.=10*3)	30,00	2,88		0,170	14,69		
	corridoio laterale	1,07	5,15	4,500		24,80		
	puntoni *(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,17		0,230	2,05		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	3,49		0,230	1,72		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,33		0,230	1,15		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	1,16		0,230	0,57		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	3,16		0,230	1,56		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,11		0,230	1,04		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	1,05		0,230	0,52		
	trave di conversa	1,07	5,67		0,600	3,64		
	corridoio laterale	1,07	1,30	7,050		9,81		
	puntoni *(par.ug.=1,07*10)	10,70	1,30		0,230	3,20		
	saetta *(par.ug.=2*4)	8,00	1,30		0,170	1,77		
	scale teatro	1,07	6,19	2,640		17,49		
	puntoni	1,07	6,19		0,230	1,52		
	saetta *(par.ug.=2*4)	8,00	1,30		0,170	1,77		
	camera 302	1,07	33,96			36,34		
	bagno	1,07	3,10	1,800		5,97		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	6,52		0,230	12,84		
	(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	3,10		0,230	3,05		
	camera 304	1,07	32,00			34,24		
	bagno	1,07	3,10	1,800		5,97		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	5,10		0,230	10,04		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	3,10			6,63		
	camera 306	1,07	6,60	4,750		33,54		
	bagno	1,07	2,05	2,600		5,70		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	6,60		0,230	12,99		
	(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	2,05		0,230	2,02		
	lavanderia	1,07	4,44	2,600		12,35		
	travi *(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	4,44		0,230	4,37		
	camera 313	1,07	14,70			15,73		
	bagno	1,07	3,83			4,10		
	travi *(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	5,50		0,230	5,41		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,20		0,230	1,08		
	camera308	1,07	26,70			28,57		
	bagno	1,07	2,40	1,700		4,37		
	travi *(par.ug.=1,07*3*2)	6,42	5,40		0,230	7,97		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,30		0,230	2,12		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,40		0,230	1,18		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,40			5,14		
	trave di conversa *(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,50		0,600	3,21		
	deposito	1,07	24,46			26,17		
	travi *(par.ug.=1,07*6*2)	12,84	4,10		0,230	12,11		
	camera 310	1,07	19,22			20,57		
	bagno	1,07	7,20			7,70		
	travi	1,07	4,10			4,39		
	cappella	1,07	28,83			30,85		
	travi *(par.ug.=1,07*2)	2,14	6,56		0,600	8,42		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,70		0,230	2,31		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	3,98		0,230	1,96		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	3,02		0,230	1,49		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,07		0,230	1,02		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	1,12		0,230	0,55		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,31		0,230	1,14		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,38		0,230	1,17		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,44		0,230	2,19		
	camera 312	1,07	30,41			32,54		
	bagno	1,07	3,05	1,800		5,87		
	travi *(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	5,50		0,230	5,41		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,20		0,230	1,08		
	A R I P O R T A R E					679,29		596´283,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					679,29		596´283,15
	camera 311	1,07	35,62			38,11		
	bagno	1,07	3,10	1,800		5,97		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	6,52		0,230	12,84		
	(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	3,10		0,230	3,05		
	camera 309	1,07	6,60	4,750		33,54		
	bagno	1,07	2,05	2,600		5,70		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	6,60		0,230	12,99		
	(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	2,05		0,230	2,02		
	camera 307	1,07	14,70			15,73		
	bagno	1,07	3,83			4,10		
	travi *(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	5,50		0,230	5,41		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,20		0,230	1,08		
	camera 305	1,07	26,70			28,57		
	bagno	1,07	2,40	1,700		4,37		
	travi *(par.ug.=1,07*3*2)	6,42	5,40		0,230	7,97		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,30		0,230	2,12		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,40		0,230	1,18		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,40			5,14		
	trave di conversa *(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,50		0,600	3,21		
	deposito	1,07	24,46			26,17		
	travi *(par.ug.=1,07*6*2)	12,84	4,10		0,230	12,11		
	camera 303	1,07	29,67			31,75		
	bagno	1,07	4,72			5,05		
	travi *(par.ug.=1,07*4*2)	8,56	6,60		0,230	12,99		
	(par.ug.=1,07*2*2)	4,28	2,05		0,230	2,02		
	camera 301	1,07	30,41			32,54		
	bagno	1,07	3,05	1,800		5,87		
	travi *(par.ug.=1,07*2)	2,14	2,38		0,230	1,17		
	(par.ug.=1,07*2)	2,14	4,44		0,230	2,19		
	SOMMANO mq					1´004,25	2,24	2´249,52
89 / 99 NP-ED01	Fornitura e posa in opera di sistema protettivo trasparente ignifugo per strutture in legno (solai, capriate, perlinature) con stesura a pennello a rullo o a spruzzo, per il raggiungimento della classe di reazione al fuoco 1 Vedi voce n° 98 [mq 1 004.25]					1´004,25		
	SOMMANO mq					1´004,25	35,02	35´168,84
	Parziale Opere complementari impianto antincendio (Cat 7) euro							40´874,87
	A R I P O R T A R E							633´701,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							633´701,51
	Opere complementari impianto termico (Cat 8)							
90 / 77 B.02.002.06	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i risulta: di murature in calcestruzzo di cemento leggermente armato (non oltre 20 Kg. di ferro per mc di calcestruzzo).							
	(lung.=8,7+6,3)		15,00	0,300	1,000	4,50		
			8,70	1,200	0,300	3,13		
			6,30	1,400	0,300	2,65		
	SOMMANO mc					10,28	128,25	1´318,41
91 / 78 B.01.002.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq							
	Per alloggiamento Unità Esterne		10,00	6,000	1,500	90,00		
	SOMMANO mc					90,00	16,98	1´528,20
92 / 79 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.							
			10,00	6,000	0,300	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	171,50	3´087,00
93 / 80 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.							
	in ragione di 50 Kg/mc cls							
	Vedi voce n° 79 [mc 18.00]				50,000	900,00		
	SOMMANO kg					900,00	2,37	2´133,00
94 / 81 B.03.032.02	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min ... foro atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 91/ 130							
	P1	12,00	1,00			12,00		
	P2	8,00	0,50			4,00		
	SOMMANO m					16,00	29,70	475,20
95 / 82 B.02.019.01	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro, esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... ti o discarica, misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo;							
	P1		30,00		5,000	150,00		
	P2		50,00		5,000	250,00		
	SOMMANO ml/cm					400,00	4,38	1´752,00
96 / 83 B.02.026.07	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;							
	PT							
	Accoglienza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		643´995,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		643´995,32
	Deposito 2					1,00		
	Sede APS					1,00		
	Ristorante					4,00		
	Caffè - Bar					3,00		
	Caffe letterario					2,00		
	Bagni clienti					1,00		
	Bagni personale					1,00		
	Deposito 5					1,00		
	Disimpegno 2					1,00		
	Corridoio centrale					2,00		
	P1							
	Disimpegno 1					1,00		
	Corridoio 1					1,00		
	Sede giubileo 2000					1,00		
	Camera 208					1,00		
	Bagno 208					1,00		
	Sala riunioni culturali					2,00		
	Disimpegno 2					1,00		
	Spogliatoio donne					1,00		
	Spogliatoio uomini					1,00		
	Camera 211					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Camera 212					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Camera 213					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Camera 214					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Camera 215					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Sala riunioni culturali					2,00		
	Bagni ospiti					1,00		
	Corridoio centrale					3,00		
	P2							
	Disimpegno 1					1,00		
	Atrio ascensore					1,00		
	Magazzino biancheria					1,00		
	Camera 301					1,00		
	Bagno 301					1,00		
	Camera 303					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Camera 305					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	Camera 307					1,00		
	Bagno 307					1,00		
	Camera 309					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Camera 311					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Camera 312					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Cappella Gesù amico					1,00		
	Camera 310					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Disimpegno 2					1,00		
	Deposito 1					1,00		
	Camera 308					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	Camera 313					1,00		
	Bagno 313					1,00		
	Camera 306					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Camera 304					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Camera 302					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	Corridoio centrale					3,00		
	RIMOZIONE SCALDABAGNI							
	PT							
	Bagni clienti					1,00		
	Bagni personale					1,00		
	P1							
	Bagno 208					1,00		
	A R I P O R T A R E					82,00		643´995,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,00		643´995,32
	Spogliatoio donne					1,00		
	Spogliatoio uomini					1,00		
	Bagno 211					1,00		
	Bagno 212					1,00		
	Bagno 213					1,00		
	Bagno 214					1,00		
	Bagno 215					1,00		
	Bagni ospiti					1,00		
	P2							
	Bagno 301					1,00		
	Bagno 303					1,00		
	Bagno 305					1,00		
	Bagno 307					1,00		
	Bagno 309					1,00		
	Bagno 311					1,00		
	Bagno 312					1,00		
	Bagno 310					1,00		
	Bagno 308					1,00		
	Bagno 313					1,00		
	Bagno 306					1,00		
	Bagno 304					1,00		
	Bagno 302					1,00		
	SOMMANO cad					103,00	8,26	850,78
97 / 84 B.02.026.08	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... r il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per ogni elemento in più;							
	PT							
	Accoglienza					12,00		
	Deposito 2					6,00		
	Sede APS					6,00		
	Ristorante *(par.ug.=4,00*12)	48,00				48,00		
	Caffè - Bar *(par.ug.=3,00*12)	36,00				36,00		
	Caffe letterario *(par.ug.=2,00*6)	12,00				12,00		
	Bagni clienti					6,00		
	Bagni personale					6,00		
	Deposito 5					6,00		
	Disimpegno 2					6,00		
	Corridoio centrale *(par.ug.=2,00*12)	24,00				24,00		
	P1							
	Disimpegno 1					6,00		
	Corridoio 1					12,00		
	Sede giubileo 2000					6,00		
	Camera 208					6,00		
	Sala riunioni culturali *(par.ug.=2,00*12)	24,00				24,00		
	Disimpegno 2					6,00		
	Spogliatoio donne					6,00		
	Spogliatoio uomini					6,00		
	Camera 211					6,00		
	Camera 212					6,00		
	Camera 213					6,00		
	Camera 214					6,00		
	Camera 215					6,00		
	Sala riunioni culturali *(par.ug.=2,00*12)	24,00				24,00		
	Bagni ospiti					6,00		
	Corridoio centrale *(par.ug.=3,00*12)	36,00				36,00		
	P2							
	Disimpegno 1					6,00		
	Magazzino biancheria					6,00		
	Camera 301					6,00		
	Camera 303					6,00		
	Camera 305					6,00		
	Camera 307					6,00		
	Camera 309					6,00		
	Camera 311					6,00		
	Camera 312					6,00		
	Cappella Gesù amico					6,00		
	Camera 310					6,00		
	Disimpegno 2					6,00		
	Deposito 1					6,00		
	A R I P O R T A R E					414,00		644´846,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					414,00		644´846,10
	Camera 308					6,00		
	Camera 313					6,00		
	Camera 306					6,00		
	Camera 304					6,00		
	Camera 302					6,00		
	Corridoio centrale *(par.ug.=3,00*12)	36,00				36,00		
	SOMMANO cad					480,00	1,09	523,20
98 / 85 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;							
	termosifoni *(par.ug.=79*6*0,8)*(H/peso=2*15)	379,20	0,10	0,100	30,000	113,76		
	(par.ug.=480*0,8)*(H/peso=2*15)	384,00	0,10	0,100	30,000	115,20		
	scaldabagni *(par.ug.=24,00*0,8)*(H/peso=2*15)	19,20	0,50	0,500	30,000	144,00		
	SOMMANO mc/km					372,96	0,57	212,59
99 / 86 B.25.004.17	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio							
	termosifoni *(par.ug.=79*6)	474,00			0,150	71,10		
		480,00			0,150	72,00		
	scaldabagni	24,00			0,250	6,00		
	SOMMANO ql					149,10	7,33	1´092,90
	Parziale Opere complementari impianto termico (Cat 8) euro							12´973,28
	A R I P O R T A R E							646´674,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							646´674,79
	Opere complementari impianto meccanico (Cat 9)							
100 / 100 B.03.032.02	Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia.Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e roccia da min ... foro atto all'introduzione di micropali o tiranti. Escusi i ponteggi e le impalcature occorrenti. Del diametro mm 91/ 130							
	Per areazione forzata					4,00		
	SOMMANO m					4,00	29,70	118,80
101 / 101 D1.01.042.06	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con ... mpresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm							
	PT	4,00	1,00			4,00		
	P1	8,00	4,00			32,00		
	P2	13,00	2,00			26,00		
	SOMMANO m					62,00	23,80	1´475,60
102 / 102 NP-ED02	Fornitura e posa in opera di sistema di esalazione per bagni ciechi con comignolo in rame fi 120							
	P1					8,00		
	P2					13,00		
	SOMMANO cad					21,00	252,68	5´306,28
	Parziale Opere complementari impianto meccanico (Cat 9) euro							6´900,68
	A R I P O R T A R E							653´575,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							653´575,47
	Portale ingresso (Cat 10)							
103 / 103 O.01.088.01	Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 3 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 2 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 ... ltro onere e magistero relativo per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa. Portale		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	162,83	2´605,28
104 / 104 B.09.026.02	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su esisente tavolato con filo di ferro zincato, c ... aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature con coppo e sottocoppo(embrici) portale		12,00			12,00		
	SOMMANO mq					12,00	34,42	413,04
105 / 105 O.01.085.01	Sovrapprezzo alla messa in opera di manto dicopertura con tegole o coppi di qualsiasi tipo, dovuto per l'esecuzione di cornicioni sia retti che curvi. Compreso tagli, incastri a mu ... tero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per la sola superficie del cornicione. Vedi voce n° 104 [mq 12.00]					12,00		
	SOMMANO mq					12,00	17,31	207,72
106 / 106 O.01.021.01	Scaraciatura profonda di muratura di pietrame a vista, eseguito a qualsiasi altezza e con idonei martelletti demolitori. Compreso eventuali tagli tra le connessure dei conci, la so ... uccessivo lavaggio della superficie da trattare, anche con l'uso di atomizzatore per la produzione di acqua nebulizzata. portale	2,00 4,00		7,000 1,600	5,000 5,000	70,00 32,00		
	SOMMANO mq					102,00	14,27	1´455,54
107 / 107 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Vedi voce n° 106 [mq 102.00] *(H/peso=2*15) (H/peso=2*15)	2,00	12,00	0,050 0,400	30,000 30,000	306,00 144,00		
	SOMMANO mc/km					450,00	0,57	256,50
108 / 108 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Vedi voce n° 106 [mq 102.00]	2,00	12,00	0,200 0,400	0,150 0,150	6,12 0,72		
	SOMMANO ql					6,84	3,22	22,02
109 / 109 O.01.047.01	Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ... orrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro trattato. Vedi voce n° 106 [mq 102.00]					102,00		
	SOMMANO mq					102,00	101,64	10´367,28
110 / 110 B.13.015.01	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... nessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, piane verticali							
	A R I P O R T A R E							668´902,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							668´902,85
	portale	2,00		7,000	5,000	70,00		
		4,00		1,600	5,000	32,00		
	SOMMANO mq					102,00	27,18	2´772,36
111 / 111 NP-ED07	Ripristino del cancello in ferro battuto esistente attraverso il restauro conservativo delle parte in metallo, compresa la sostituzione ed integrazione di elementi metallici aventi ... ate conapposite vernici del tipo "ferromicaceo". Sarà eseguita anche una revisione dei sistemi di fissaggio alle pareti.							
						1,00		
	SOMMANO					1,00	6´214,19	6´214,19
112 / 112 D3.14.005.01	Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n°2 attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con lunghezza della singola anta 1.8 mt (3. ... nello 1.5 mt. potenza 40 W, coppia nominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impiano elettrico da computarsi a parte.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´100,46	1´100,46
	Parziale Portale ingresso (Cat 10) euro							25´414,39
	Parziale LAVORI A MISURA euro							678´989,86
	T O T A L E euro							678´989,86
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Copertura	239´213,03
002	Interventi sulle facciate	44´166,04
003	Opere interne	167´478,69
004	Infissi	1´133,73
005	Bagni	137´393,25
006	Opere complementari impianto elettrico	3´441,90
007	Opere complementari impianto antincendio	40´874,87
008	Opere complementari impianto termico	12´973,28
009	Opere complementari impianto meccanico	6´900,68
010	Portale ingresso	25´414,39
	Totale CATEGORIE euro	678´989,86
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	678′989,86
M:001	Lavori Edili euro	678′989,86
M:001.001	Copertura euro	239′213,03
M:001.002	Interventi sulle facciate euro	44′166,04
M:001.003	Opere interne euro	167′478,69
M:001.004	Infissi euro	1′133,73
M:001.005	Bagni euro	137′393,25
M:001.006	Opere complementari impianto elettrico euro	3′441,90
M:001.007	Opere complementari impianto antincendio euro	40′874,87
M:001.008	Opere complementari impianto termico euro	12′973,28
M:001.009	Opere complementari impianto meccanico euro	6′900,68
M:001.010	Portale ingresso euro	25′414,39
	TOTALE euro	678′989,86

Data, 26/02/2026

Il Tecnico
Geom. Alfonso FASANELLA

	A R I P O R T A R E	

Comune di Melfi
Provincia di Potenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale e turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi" della Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa
IMPINTI MECCANICI

COMMITTENTE: Diocesi di Melfi - Rapolla . Venosa

Data, 25/02/2026

IL TECNICO
ing.Giovanni Ettorre

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (SpCat 1)							
1 / 1 NP-IT01	Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua monoblocco per installazione esterna, modello tipo Panasonic ECOi-W AQUA-Z EVO H 50 o equivalente, refrigerante R32, compres ... fica tenuta idraulica Prima accensione, configurazione parametri base Collaudo funzionale e verbale di messa in servizio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	19´944,12	99´720,60
2 / 16 NP-IT05	Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale verticale da 2000 litri, tipo Buffer Memory o equivalente, senza scambiatore interno, per accumulo acqua tecnica calda e refrigerat ... Valvola di sfiato, rubinetto di scarico Coibentazione integrativa delle connessioni Prova di tenuta e messa in servizio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´914,84	1´914,84
3 / 17 NP-IT06	Fornitura e posa in opera di collettori di centrale per impianto caldo/freddo, mandata e ritorno, in acciaio nero, completi di connessioni flangiate, accessori, coibentazione e riv ... rdato Collegamento alle linee esistenti Prova di tenuta Ogni onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´742,51	3´742,51
4 / 18 D1.06.011.04	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, fornita e posta in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono ... e guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 100					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	280,81	1´684,86
5 / 19 D1.06.011.02	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, fornita e posta in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono ... le guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN 65 collettore di mandata collettore di ritorno circuito pompe					4,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	200,23	2´202,53
6 / 20 D2.02.007.02	Fornitura e posa in opera di manometro, conforme alle norme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta. Manometro conforme alla norme INAIL, quadrante del diametro pari a 80 mm, attacco 3/8 '.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	45,20	271,20
7 / 21 NP-IT27	Fornitura e posa in opera di termometro per tubazione idraulica nei circuiti di mandata e ritorno dei ventilconvettori, comprensivo di: termometro bimetallico (0-120 °C) con quadra ... mento prove di tenuta e regolazioni funzionali Compreso ogni onere per fornitura, posa, regolazione e messa in servizio.							
	A RIPORTARE							109´536,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109´536,54
						6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	34,68	208,08
8 / 22 D2.01.003.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... pere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 1 1/2", spessore 2,9 mm					6,00		
	SOMMANO m					6,00	10,70	64,20
9 / 23 NP-IT07b	Valvola di ritegno DN65 PN16 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con tenuta EPDM, attacchi flangiati PN16 DN65, completa di guarnizioni e bulloneria.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	72,22	216,66
10 / 24 NP-IT09b	Giunto antivibrante DN65 flangiato Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante DN65 PN16, corpo in gomma con inserti metallici, completo di flange e guarnizioni.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	108,85	326,55
11 / 25 NP-IT07a	Valvola di ritegno DN50 PN16 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con tenuta EPDM, attacchi flangiati PN16 DN50, completa di guarnizioni e bulloneria. pompe di calore					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	59,57	297,85
12 / 26 NP-IT08	Filtro a Y DN50 PN16 Fornitura e posa in opera di filtro a Y flangiato DN50 con cestello inox estraibile per raccolta impurità, pressione PN16, completo di scarico cestello e guarnizioni. pompe di calore					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	91,19	455,95
13 / 27 NP-IT09a	Giunto antivibrante DN50 flangiato Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante DN50 PN16, corpo in gomma con inserti metallici, completo di flange e guarnizioni. pompe di calore					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	89,87	898,70
14 / 28 NP-IT10	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca ... ica 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a membrana della capacità da 10 a 30 litri circuiti ventilconvettori					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	66,31	198,93
15 / 29 D2.03.028.02	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca ... ca 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a membrana della capacità da 51 a 80 litri. accumulo inerziale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	208,73	208,73
	A RIPORTARE							112´412,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112´412,19
16 / 30 NP-IT11	Gruppo di riempimento idrico automatico per impianti chiusi di riscaldamento/ raffrescamento, completo di disconnettore tipo BA conforme EN 1717 / EN 12729, riduttore di pressione c ... carico 1,2-1,3 bar; comprensivo di posa in opera, prova di tenuta e ogni onere per dare l'opera completa e funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	205,04	205,04
17 / 31 D2.03.028.05	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca ... 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a membrana della capacità da 151 a 200 litri. accumulo acqua tecnica per acs					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	519,92	519,92
18 / 32 NP-IT12a	Circolatore elettronico ad alta efficienza per impianti di riscaldamento/raffrescamento, a rotore bagnato con motore EC a magneti permanenti, regolazione automatica Δp variabile / ... legamenti idraulici ed elettrici, taratura, prova di funzionamento e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1´659,79	4´979,37
19 / 35 D2.01.003.07	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... e, opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 2", spessore 3,2 mm collegamenti PdC alla rete	5,00	3,00			15,00		
			4,00			4,00		
	circuito primo piano		8,00			8,00		
	circuito secondo piano		8,00			8,00		
	SOMMANO m					35,00	13,24	463,40
20 / 36 D2.01.003.09	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... e, opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 3", spessore 3,6 mm	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	20,49	163,92
21 / 37 D2.01.003.10	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... e, opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 4", spessore 4,0 mm	2,00	4,00			8,00		
	collegamento alla centrale	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					88,00	27,13	2´387,44
22 / 42 NP-IT16b	Fornitura e posa in opera di isolamento anticondensa per tubazioni in acciaio per impianti di climatizzazione, realizzato con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse, spessor ... curve e raccordi, al fine di garantire la continuità della barriera al vapore. Per tubazioni diametro 2" spessore 25 mm Vedi voce n° 35 [m 35.00]					35,00		
	SOMMANO m					35,00	8,49	297,15
	A RIPORTARE							121´428,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121´428,43
23 / 43 NP-IT16d	Fornitura e posa in opera di isolamento anticondensa per tubazioni in acciaio per impianti di climatizzazione, realizzato con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse, spessor ... curve e raccordi, al fine di garantire la continuità della barriera al vapore. Per tubazioni diametro 3" spessore 32 mm Vedi voce n° 36 [m 8.00]					8,00		
	SOMMANO m					8,00	12,91	103,28
24 / 44 NP-IT16e	Fornitura e posa in opera di isolamento anticondensa per tubazioni in acciaio per impianti di climatizzazione, realizzato con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse, spessor ... curve e raccordi, al fine di garantire la continuità della barriera al vapore. Per tubazioni diametro 4" spessore 40 mm Vedi voce n° 37 [m 88.00]					88,00		
	SOMMANO m					88,00	14,18	1´247,84
	Parziale CENTRALE TERMOFRIGORIFERA (SpCat 1) euro							122´779,55
	A R I P O R T A R E							122´779,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122´779,55
	DISTRIBUZIONE E TERMINALI (SpCat 2)							
25 / 2 D2.01.003.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... pere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 1 1/2", spessore 2,9 mm							
	circuito piano terra		64,00			64,00		
	circuito primo piano *(lung.=8+20+46+8+8)		90,00			90,00		
	circuito secondo piano *(lung.=16+20+46+16+16)		114,00			114,00		
	SOMMANO m					268,00	10,70	2´867,60
26 / 3 D2.01.003.08	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... pere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 2 1/2", spessore 3,2 mm							
	linea ventilconvettori piano terra		30,00			30,00		
	linea ventilconvettori primo piano		30,00			30,00		
	linea ventilconvettori secondo piano		30,00			30,00		
	SOMMANO m					90,00	16,80	1´512,00
27 / 4 NP-IT16a	Fornitura e posa in opera di isolamento anticondensa per tubazioni in acciaio per impianti di climatizzazione, realizzato con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse, spessor ... e e raccordi, al fine di garantire la continuità della barriera al vapore. Per tubazioni diametro 1 1/2" spessore 25 mm Vedi voce n° 2 [m 268.00]					268,00		
	SOMMANO m					268,00	7,85	2´103,80
28 / 5 NP-IT16c	Fornitura e posa in opera di isolamento anticondensa per tubazioni in acciaio per impianti di climatizzazione, realizzato con guaina in elastomero espanso a cellule chiuse, spessor ... e e raccordi, al fine di garantire la continuità della barriera al vapore. Per tubazioni diametro 2 1/2" spessore 32 mm Vedi voce n° 3 [m 90.00]					90,00		
	SOMMANO m					90,00	11,65	1´048,50
29 / 6 NP-IT02a	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.20) verticale con mobile di copertura, tipo Panasonic mod. P-FC20DQ-2AA-E013, configurazione 2 tubi reversibile, motore EC a velo ... 2P + Vaschetta condensa Piedini cabinet (sinistra e destra) Controllo P-Logic Kit controllo remoto LCD montato a parete					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	716,84	716,84
30 / 7 NP-IT02b	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore(mod.30) verticale con mobile di copertura, tipo Panasonic mod.P-FC30DQ-2AA-E01S configurazione 2 tubi reversibile, motore EC a velocit ... 2P + Vaschetta condensa Piedini cabinet (sinistra e destra) Controllo P-Logic Kit controllo remoto LCD montato a parete					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	745,36	3´726,80
31 / 8 NP-IT02c	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.40) verticale con mobile di copertura tipo Panasoni mod. P-FC40DQ-2AA-E01L, configurazione 2 tubi reversibile, motore EC a veloci ... 2P + Vaschetta condensa							
	A RIPORTARE							134´755,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							134´755,09
	Piedini cabinet (sinistra e destra) Controllo P-Logic Kit controllo remoto LCD montato a parete					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	815,64	7´340,76
32 / 9 NP-IT02d	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.50) verticale con mobile di copertura, tipo Panasonic mod.P-FC50DQ-2AA-E01F, configurazione 2 tubi reversibile, motore EC a veloc ... 2P + Vaschetta condensa Piedini cabinet (sinistra e destra) Controllo P-Logic Kit controllo remoto LCD montato a parete					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	872,69	20´071,87
33 / 10 NP-IT02e	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.60) verticale con mobile di copertura, tipo Panasonic mod.P-FC60DQ-2AA-E017, configurazione 2 tubi reversibile, motore EC a veloc ... 2P + Vaschetta condensa Piedini cabinet (sinistra e destra) Controllo P-Logic Kit controllo remoto LCD montato a parete					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	920,69	17´493,11
34 / 11 NP-IT03a	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.FK1-19) tipo Panasonic S-19FK1E a parete per impianti a 2 tubi, motore brushless a 5 velocità con ventilatore a flusso incrociato ... issaggio a parete o pavimento, collegamento scarico condensa, collegamento elettrico fino a 5 m, materiali di consumo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7´757,27	15´514,54
35 / 12 NP-IT03b	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.FK1-24) tipo Panasonic S-24FK1E a parete per impianti a 2 tubi, motore brushless a 5 velocità con ventilatore a flusso incrociato ... issaggio a parete o pavimento, collegamento scarico condensa, collegamento elettrico fino a 5 m, materiali di consumo.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7´792,06	15´584,12
36 / 13 NP-IT03c	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.FK1-36) tipo Panasonic S-36FK1E a parete per impianti a 2 tubi, motore brushless a 5 velocità con ventilatore a flusso incrociato ... issaggio a parete o pavimento, collegamento scarico condensa, collegamento elettrico fino a 5 m, materiali di consumo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7´806,35	7´806,35
37 / 14 NP-IT03d	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore (mod.FK1-52) tipo Panasonic S-36FK1E a parete per impianti a 2 tubi, motore brushless a 5 velocità con ventilatore a flusso incrociato ... issaggio a parete o pavimento, collegamento scarico condensa, collegamento elettrico fino a 5 m, materiali di consumo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7´911,73	7´911,73
38 / 33 NP-IT13	Realizzazione scarico condensa ventilconvettori completo di tubazione, raccordi, pendenze corrette, staffaggi e posa in opera escluso opere murarie. Comprende: Tubazione di scarico ... in progetto							
	A RIPORTARE							226´477,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							226´477,57
	Prova di deflusso e verifica tenuta escluse opere murarie e tracce nei solai/muri Per ogni punto di scarico					63,00		
	SOMMANO caduano					63,00	110,28	6´947,64
39 / 34 NP-IT04	Fornitura e posa in opera di termoarredo scaldasalviette in acciaio verniciato, tipo Cordivari LISA 2 BLOWER MISTO 1807 x 500 o equivalente, costituito da: struttura in acciaio al ... nziale prova di funzionamento idraulica ed elettrica ogni onere per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	816,57	18´781,11
40 / 38 NP-IT14a	Fornitura e posa in opera di collettore complanare in ottone per impianti di climatizzazione caldo/freddo, completo di guscio isolante anticondensa preformato, installato in casset ... amento a tubazioni in rame preisolato Ripristino e sigillatura isolamento anticondensa Staffaggi e minuterie Diametro 1"					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	326,80	653,60
41 / 39 NP-IT14b	Fornitura e posa in opera di collettore complanare in ottone per impianti di climatizzazione caldo/freddo, completo di guscio isolante anticondensa preformato, installato in casset ... to a tubazioni in rame preisolato Ripristino e sigillatura isolamento anticondensa Staffaggi e minuterie Diametro 1 1/4"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	352,10	1´408,40
42 / 40 NP-IT14c	Fornitura e posa in opera di collettore complanare in ottone per impianti di climatizzazione caldo/freddo, completo di guscio isolante anticondensa preformato, installato in casset ... to a tubazioni in rame preisolato Ripristino e sigillatura isolamento anticondensa Staffaggi e minuterie Diametro 1 1/2"					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	402,70	1´610,80
43 / 41 NP-IT15	Fornitura e posa in opera di cunicolo tecnico interrato per alloggiamento tubazioni impiantistiche, costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato a sezione ad ... lano-altimetrico Rinterro laterale con materiale idoneo e costipazione Ogni onere per dare l'opera completa e funzionale		40,00			40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	20,77	830,80
44 / 45 NP-IT17	Fornitura e posa in opera di rivestimento in lamierino di protezione per coibentazioni di tubazioni, collettori ed elementi impiantistici, completo di profili di chiusura, staffagg ... ozione e smaltimento dell'imballo e delle sfridi da lavorazione ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante Vedi voce n° 37 [m 88.00]	0,56				49,28		
		0,41	5,00			2,05		
		0,44	5,00			2,20		
		0,53	5,00			2,65		
		0,56	5,00			2,80		
	A RIPORTARE					58,98		256´709,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,98		256´709,92
	SOMMANO mq					58,98	38,06	2´244,78
45 / 46 NP-IT18a	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianto di climatizzazione con acqua refrigerata 7/12 °C e acqua calda invernale, posa annegata nel massetto, completa di: i ... a e lavaggio, escluso opere murarie di demolizione e ripristino pavimentazioni. Diametro 14/10 spessore isolamento 25 mm		82,00			82,00		
	SOMMANO m					82,00	7,23	592,86
46 / 47 NP-IT18b	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianto di climatizzazione con acqua refrigerata 7/12 °C e acqua calda invernale, posa annegata nel massetto, completa di: i ... a e lavaggio, escluso opere murarie di demolizione e ripristino pavimentazioni. Diametro 16/12 spessore isolamento 25 mm		76,00			76,00		
	SOMMANO m					76,00	7,85	596,60
47 / 48 NP-IT18c	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianto di climatizzazione con acqua refrigerata 7/12 °C e acqua calda invernale, posa annegata nel massetto, completa di: i ... a e lavaggio, escluso opere murarie di demolizione e ripristino pavimentazioni. Diametro 20/16 spessore isolamento 25 mm		115,00			115,00		
	SOMMANO m					115,00	9,12	1´048,80
48 / 49 NP-IT18d	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianto di climatizzazione con acqua refrigerata 7/12 °C e acqua calda invernale, posa annegata nel massetto, completa di: i ... a e lavaggio, escluso opere murarie di demolizione e ripristino pavimentazioni. Diametro 26/20 spessore isolamento 25 mm		476,00			476,00		
	SOMMANO m					476,00	10,38	4´940,88
49 / 50 NP-IT18e	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianto di climatizzazione con acqua refrigerata 7/12 °C e acqua calda invernale, posa annegata nel massetto, completa di: i ... a e lavaggio, escluso opere murarie di demolizione e ripristino pavimentazioni. Diametro 32/26 spessore isolamento 25 mm		408,00			408,00		
	SOMMANO m					408,00	11,65	4´753,20
50 / 51 NP-IT19	Fornitura e posa in opera di estrattore d'aria centrifugo per locale bagno cieco, con collegamento a colonna Ø 110 mm, completo di motore elettrico a basso consumo, timer regolabil ... ità dichiarata ≤ 35 dB(A) (misurata a 3 metri secondo normativa), certificazioni CE e conformità alle normative vigenti.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	116,49	2´329,80
	Parziale DISTRIBUZIONE E TERMINALI (SpCat 2) euro							150´437,29
	A R I P O R T A R E							273´216,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							273´216,84
	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACS (SpCat 3)							
51 / 15 D2.03.015.06	CALDAIA MURALE A GAS, scambiatore primario IN SILICIO-ALLUMINIO DA INTERNO A CONDENSAZIONE PER RISCALDAMENTO, di tipo C, a tiraggio forzato, rendimento energetico secondo Regolamen ... issime emissioni di NOx e CO. Classe 6 NOx secondo UNI EN 15502-1. Solo per riscaldamento. Potenza utile da 91 a 116 Kw.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6´095,16	6´095,16
52 / 52 NP-IT21	Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo inerziale di acqua tecnica capacità utile 2000 litri, per impianti termici, destinato all'alimentazione di produzione ACS istanta ... trasporto, movimentazione in centrale, posizionamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´148,42	2´148,42
53 / 53 NP-IT22	Fornitura e posa in opera di gruppo di produzione acqua calda sanitaria (ACS) istantanea mediante n. 2 scambiatori a piastre tipo modello T FAST 60 della Lovato o similari, install ... aggi di regolazione, materiali minuti, trasporto, montaggio, avviamento, taratura temperatura ACS e collaudo funzionale.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7´202,10	7´202,10
54 / 54 D1.05.002.03	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta ... a, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 1" x 12 mm					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	188,29	3´954,09
55 / 55 D1.05.002.04	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta ... a, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 5+5 da 1" x 12 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,18	200,18
56 / 56 D1.05.002.06	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta ... a, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 7+7 da 1" x 12 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	229,38	229,38
57 / 57 D1.05.002.05	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta ... a, i fori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Collettore 6+6 da 1" x 12 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	217,87	435,74
58 / 58 NP-IT23a	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua calda sanitaria (ACS) premontato o componibile, completo di: collettore lato mandata ACS con valvole di intercettazio ... iali di posa, guarnizioni, collaudo funzionale, etichettatura delle uscite e consegna dell'opera finita a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							293´481,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293´481,91
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	378,46	378,46
59 / 59 NP-IT23b	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua calda sanitaria (ACS) premontato o componibile, completo di: collettore lato mandata ACS con valvole di intercettazio ... iali di posa, guarnizioni, collaudo funzionale, etichettatura delle uscite e consegna dell'opera finita a regola d'arte.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	403,76	807,52
60 / 60 NP-IT23c	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua calda sanitaria (ACS) premontato o componibile, completo di: collettore lato mandata ACS con valvole di intercettazio ... iali di posa, guarnizioni, collaudo funzionale, etichettatura delle uscite e consegna dell'opera finita a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	416,41	416,41
61 / 61 NP-IT23d	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione acqua calda sanitaria (ACS) premontato o componibile, completo di: collettore lato mandata ACS con valvole di intercettazio ... iali di posa, guarnizioni, collaudo funzionale, etichettatura delle uscite e consegna dell'opera finita a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	429,06	429,06
62 / 62 D1.01.028.01	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm							
			70,00			70,00		
			130,00			130,00		
			140,00			140,00		
	ricircolo		100,00			100,00		
	SOMMANO m					440,00	4,92	2´164,80
63 / 63 D1.01.028.02	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm							
			15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,31	79,65
64 / 64 D1.01.028.03	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm							
			50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	5,81	290,50
65 / 65 D1.01.028.04	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm							
			35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	6,50	227,50
	A R I P O R T A R E							298´275,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							298´275,81
66 / 66 D1.01.028.06	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee, fornita e posta in opera, costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di al ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	9,01	18,02
67 / 67 NP-IT20	Fornitura e posa in opera di isolamento termico per tubazioni multistrato per acqua calda sanitaria, realizzato mediante rivestimento tubolare in materiale espanso a cellule chiuse ... fetta regola d'arte. Esclusa la fornitura e posa della tubazione. Valutato a mq di superficie esterna della tubazione.							
	Vedi voce n° 62 [m 440.00] *(larg.=3,14*0,02)		1,00	0,063		27,72		
	Vedi voce n° 63 [m 15.00] *(larg.=3,14*0,025)		1,00	0,079		1,19		
	Vedi voce n° 64 [m 50.00] *(larg.=3,14*0,032)		1,00	0,100		5,00		
	Vedi voce n° 65 [m 35.00] *(larg.=3,14*0,04)		1,00	0,126		4,41		
	Vedi voce n° 66 [m 2.00] *(larg.=3,14*0,063)		1,00	0,198		0,40		
	SOMMANO mq					38,72	25,36	981,94
68 / 68 NP-IT12b	Circolatore elettronico ad alta efficienza per impianti di riscaldamento/raffrescamento, a rotore bagnato con motore EC a magneti permanenti, regolazione automatica Δp variabile / ... legamenti idraulici ed elettrici, taratura, prova di funzionamento e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	546,59	546,59
69 / 69 D2.01.003.06	Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera SS. UNI 10255 serie LEGGERA verniciata rossa/verde. Sono esclusi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura, ... pere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale 1 1/2", spessore 2,9 mm		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	10,70	85,60
70 / 70 D1.08.007.05	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2) Vedi voce n° 69 [m 8.00]					8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,68	45,44
71 / 71 D2.03.028.08	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione saldato a membrana, verticale, in acciaio, verniciato esternamente antiruggine, marcato CE e collaudato INAIL, per impianti di risca ... 1,5 bar, temperatura massima 99° C, esclusa tubazione. Vaso di espansione a membrana della capacità da 301 a 500 litri.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´209,66	1´209,66
72 / 72 NP-IT23	Fornitura e posa in opera di separatore idraulico verticale in acciaio per impianti di riscaldamento, idoneo per potenza termica fino a 120 kW, completo di: attacchi flangiati o fi ... o a caldaia e puffer, prove di tenuta e messa in servizio. Compreso ogni onere per dare l'opera completa e funzionante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	693,65	693,65
	A R I P O R T A R E							301´856,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							301´856,71
73 / 73 NP-IT24	Fornitura e posa in opera di gruppo di sicurezza conforme Raccolta R INAIL e UNI EN 12828, composto da: valvola di sicurezza tarata 3 bar (certificazione PED), pressostato di minim ... rici ai dispositivi di sicurezza, tubazioni di scarico convogliate. Compreso cablaggi, collegamenti e prove funzionali.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´058,92	1´058,92
74 / 74 NP-IT25	Fornitura e posa in opera di addolcitore volumetrico automatico a scambio ionico, completo di: bombola in vetroresina con resine, valvola automatica elettronica, tino salamoia, by- ... vaggi, collaudo e messa in servizio. Dimensionato per portata adeguata a centrale termica 110 kW e rete ACS alberghiera.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´635,03	1´635,03
75 / 75 NP-IT26	Fornitura e posa in opera di neutralizzatore di condense acide per caldaia a condensazione di potenza fino a 120 kW, costituito da: contenitore in materiale plastico anticorrosione ... usso, fissaggio a parete o pavimento, collaudo funzionale. Compreso ogni onere per dare l'opera completa e funzionante.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	372,13	372,13
	Parziale PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACS (SpCat 3) euro							31´705,95
	A R I P O R T A R E							304´922,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304´922,79
	IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCat 4)							
76 / 76 D1.09.001.04	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non rito ... agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	151,44	151,44
77 / 77 NP-IT28	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione antincendio conforme UNI EN 12845, preassemblato su basamento metallico, per installazione soprabattente, costituito da: n.1 ... opere edili, alimentazione elettrica a monte dei quadri, collegamenti a segnalatori remoti, rete a valle della mandata.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11´501,28	11´501,28
78 / 78 NP-IT29	Fornitura, trasporto, scarico, movimentazione e posa in opera di locale tecnico prefabbricato monoblocco termoisolato per alloggiamento gruppo pompe antincendio, dimensioni esterne ... ttriche di alimentazione a monte del locale (da quadro generale edificio), collegamenti impiantistici esterni al locale.					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	12´600,01	12´600,01
79 / 79 NP-IT30	Fornitura, trasporto, scarico e posa in opera di serbatoio interrato in polietilene (PE), capacità utile 5 m³, idoneo per installazione interrata, completo di: boccaporto/ispezione ... e. Esclusi: scavi, rinterri, letto di posa, platee o ancoraggi in calcestruzzo, ripristini, opere murarie e strutturali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´234,36	4´234,36
	Parziale IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCat 4) euro							28´487,09
	Parziale LAVORI A MISURA euro							333´409,88
	T O T A L E euro							333´409,88
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA	122´779,55
002	DISTRIBUZIONE E TERMINALI	150´437,29
003	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACS	31´705,95
004	IMPIANTO ANTINCENDIO	28´487,09
	Totale SUPER CATEGORIE euro	333´409,88
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	333´409,88	100,000
M:001	CENTRALE TERMOFRIGORIFERA euro	122´779,55	36,825
M:002	DISTRIBUZIONE E TERMINALI euro	150´437,29	45,121
M:003	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACS euro	31´705,95	9,510
M:004	IMPIANTO ANTINCENDIO euro	28´487,09	8,544
	TOTALE euro	333´409,88	100,000

Data, 25/02/2026

Il Tecnico
ing.Giovanni Ettorre

	A R I P O R T A R E		

Computo metrico

Commessa:	Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002
Descrizione:	
Cliente:	
Responsabile:	
Data:	26/02/2026
Alimentazioni:	
Tipo di quadro:	
Grado di protezione:	
Materiali usati:	
Riferimenti:	
Operatore:	
Note:	



Computo metrico

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI Generico				
1	D3.NP001	Fornitura ed installazzione domotica Fornitura per la domotica VDA per le camere e gli ambienti conviviali. Euro sessantaunomilaottocentoquarantadue e ottantauno cent.	corpo	1	61.842,81	61.842,81
2	D3.NP002	UPS CP70Z 5kVA/4kW - Vout CONFIG. Fornitura UPS CP70Z 5kVA/4kW - Vout CONFIG. Euro duemilaseicentoottantaquattro e cinque cent.	corpo	1	2.684,05	2.684,05
3	D3.NP003	Manodopera rimozione impianto esistente Impiantista metalmeccanico livello D1, per rimozione impianto esistente Euro duemilacentoottantadue e zero cent.	cad	1	2.182,00	2.182,00
4	D3.NP004	Faretto per esterno a LED con telecomando per controllo Euro centocinquantadue e ottantaquattro cent.	cad	4	152,84	611,36
5	D3.NP005	Fornitura e messa in opera Ripetitore Wi-fi Euro sessantaquattro e settantasei cent.	cad	26	64,76	1.683,76
		STAZIONI DI ENERGIA STAZIONI DI ENERGIA Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA: Sovrapprezzo per autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 11 kVA a 220 kVA:				
6	D3.02.005.06	servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA; Euro milleduecentoquarantasei e ottantacinque cent.	cad	1	1.246,85	1.246,85
		QUADRI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco... Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiere dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a:				
7	D3.04.001.04	600 x 600 mm (72 mod.DIN) 600 x 600 mm (72 mod.DIN) Euro settecentotredici e ottantacinque cent.	cad	2	713,85	1.427,70
8	D3.04.001.07	600 x 1200 mm (144 mod.DIN) 600 x 1200 mm (144 mod.DIN) Euro millecentosessantadue e sessantacinque cent.	cad	4	1.162,65	4.650,60
		Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuo... Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di				
		A riportare				76.329,13

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				76.329,13
		piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da elementi componibili perforatio chiusi, barre di sosteano per le apparecchiature, sportello in vetro o lamiera dotato di serratura con chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:				
9	D3.04.004.04	600 x 800 mm (96 mod. DIN). 600 x 800 mm (96 mod. DIN). Euro seicentocinquantaquattro e quarantauno cent.	cad	2	654,41	1.308,82
		Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, bar... Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a:				
10	D3.04.006.07	425 x 610 mm (54 mod. DIN). 425 x 610 mm (54 mod. DIN). Euro duecentodue e sessantatre cent.	cad	22	202,63	4.457,86
		Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti.				
11	D3.04.009.05 a	Bipolare da 10 a 32 A Bipolare da 10 a 32 A Euro cinquantasette e cinquanta cent.	cad	22	57,50	1.265,00
		Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:				
12	D3.04.010.05 a	Bipolare da 10 a 32 A Bipolare da 10 a 32 A Euro cinquantauno e ottanta cent.	cad	21	51,80	1.087,80
13	D3.04.010.13 a	Tetrapolare da 10 a 32 A Tetrapolare da 10 a 32 A Euro centoquarantasette e diciotto cent.	cad	1	147,18	147,18
14	D3.04.010.13 b	Tetrapolare da 10 a 32 A Tetrapolare da 10 a 32 A Euro centoquarantasette e dieci cent.	cad	1	147,10	147,10
15	D3.04.010.14 a	Tetrapolare da 38 a 80 A Tetrapolare da 38 a 80 A Euro novantasei e settanta cent.	cad	3	96,70	290,10
		A riportare				85.032,99

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				85.032,99
16	D3.04.010.14 b	Tetrapolare da 38 a 80 A Tetrapolare da 38 a 80 A Euro centosettantatre e zero cent.	cad	1	173,00	173,00
17	D3.04.010.14 c	Tetrapolare da 38 a 80 A Tetrapolare da 38 a 80 A Euro duecentodue e sessantacinque cent.	cad	2	202,65	405,30
18	D3.04.010.14 d	Tetrapolare da 38 a 80 A Tetrapolare da 38 a 80 A Euro duecentotrentatre e ventiquattro cent.	cad	1	233,24	233,24
19	D3.04.010.14 e	Tetrapolare da 38 a 80 A Tetrapolare da 38 a 80 A Euro duecentonovantasette e quarantasette cent.	cad	34	297,47	10.113,98
20	D3.04.010.15 a	Tetrapolare da 81 a 125 A Tetrapolare da 81 a 125 A Euro quattrocentosessantaotto e cinquantatre cent. Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:	cad	3	468,53	1.405,59
21	D3.04.011.03 a	tetrapolare da 16 a 100 A tetrapolare da 16 a 100 A Euro duecentosessantatre e ottantacinque cent. Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Interruttore magnetotermico, P.I. 25kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 25kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti:	cad	1	263,85	263,85
22	D3.04.012.06 a	tetrapolare da 250 A tetrapolare da 250 A Euro milletrentauno e ventiotto cent.	cad	3	1.031,28	3.093,84
23	D3.04.012.06 b	tetrapolare da 250 A tetrapolare da 250 A Euro ottocentoquattordici e sessantanove cent.	cad	4	814,69	3.258,76
24	D3.04.012.06 c	tetrapolare da 250 A tetrapolare da 250 A Euro milletrecentosei e ottantatre cent. Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:	cad	1	1.306,83	1.306,83
25	D3.04.017.01 a	Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Euro centoottantaotto e settantatre cent.	cad	3	188,73	566,19
26	D3.04.017.01 b	Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Euro centoottantaotto e settantatre cent.	cad	108	188,73	20.382,84
27	D3.04.017.01 c	Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC Euro centonovantaotto e novantasette cent.	cad	120	198,97	23.876,40
28	D3.04.017.05 a	tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC Euro centonovanta e settantasette cent.	cad	1	190,77	190,77
		A riportare				150.303,58

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				150.303,58
29	D3.04.017.05 b	tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC Euro trecentotrentacinque e ventiotto cent.	cad	1	335,28	335,28
30	D3.04.017.05 c	tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC Euro quattrocentosette e ventiuno cent.	cad	1	407,21	407,21
31	D3.04.017.05 d	tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC Euro quattrocentonove e dodici cent.	cad	2	409,12	818,24
32	D3.04.017.06 a	tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo A Euro duecentotrentatre e ventiquattro cent.	cad	1	233,24	233,24
33	D3.04.017.07 a	Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC Euro duecentonovantasette e quarantasette cent. Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti:	cad	5	297,47	1.487,35
34	D3.04.019.20	tetrapolare da 125 A Id: regolabile tetrapolare da 125 A Id: regolabile Euro quattrocentoquarantasei e ottantanove cent.	cad	5	446,89	2.234,45
35	D3.04.019.22	tetrapolare da 160 A Id: regolabile tetrapolare da 160 A Id: regolabile Euro cinquecentoventinove e settantauno cent.	cad	2	529,71	1.059,42
36	D3.04.019.23	tetrapolare da 250 A Id: regolabile tetrapolare da 250 A Id: regolabile Euro seicentosettantauno e settantadue cent. Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti :	cad	1	671,72	671,72
37	D3.04.022.11 a	limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V limitatori di sovratensione modulari (SPD) 70 kA 4P 400 V Euro millequattrocentosettantasei e sette cent. Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti :	cad	3	1.476,07	4.428,21
38	D3.04.023.06 a	contattori su guida DIN 2NO 20 A bobina 230 V contattori su guida DIN 2NO 20 A bobina 230 V Euro sessantadue e trentaquattro cent. Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :	cad	21	62,34	1.309,14
39	D3.04.029.01	spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN Euro venti e novantadue cent. CAVI E CONDUTTORI CAVI E CONDUTTORI Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22,	cad	5	20,92	104,60
		A riportare				163.392,44

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				163.392,44
		dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, com. Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:				
40	D3.05.001.01	sezione 1,5 mmq.; sezione 1,5 mmq.; Euro uno e settantasei cent.	m	6000	1,76	10.560,00
41	D3.05.001.02	sezione 2,5 mmq.; sezione 2,5 mmq.; Euro uno e novantasette cent.	m	10600	1,97	20.882,00
42	D3.05.001.03	sezione 4 mmq.; sezione 4 mmq.; Euro tre e quattordici cent.	m	2950	3,14	9.263,00
43	D3.05.001.04	sezione 6 mmq.; sezione 6 mmq.; Euro quattro e dieci cent.	m	5150	4,10	21.115,00
44	D3.05.001.06	sezione 16 mmq.; sezione 16 mmq.; Euro sei e due cent. Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canal.. Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero:	m	750	6,02	4.515,00
45	D3.05.009.05	sezione 10 mmq.; sezione 10 mmq.; Euro tredici e trentadue cent.	m	300	13,32	3.996,00
46	D3.05.009.11	sezione 3x95 + 50 mmq.; sezione 3x95 + 50 mmq.; Euro settantadue e ventisette cent. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di des... Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie:	m	120	72,27	8.672,40
47	D3.05.010.07	sezione mmq. 5x1,5; sezione mmq. 5x1,5; Euro dieci e venti cent. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante	m	50	10,20	510,00
		A riportare				242.905,84

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				242.905,84
		l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubaz... Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie:				
48	D3.05.015.05	Tipo UTP cat.6; Tipo UTP cat.6; Euro sette e ventiotto cent. TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia:	m	1700	7,28	12.376,00
49	D3.06.001.02	diam. esterno mm 20 diam. esterno mm 20 Euro cinque e diciannove cent.	m	3400	5,19	17.646,00
50	D3.06.001.03	diam. esterno mm 25 diam. esterno mm 25 Euro sei e sessantanove cent.	m	1700	6,69	11.373,00
51	D3.06.001.06	diam. esterno mm 50 diam. esterno mm 50 Euro dodici e zero cent. Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli ac. Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:	m	40	12,00	480,00
52	D3.06.008.05	Cavidotto diam. 90 Cavidotto diam. 90 Euro dieci e settantatre cent. Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista: Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista:	m	490	10,73	5.257,70
53	D3.06.011.01	mm 92x92x45 mm 92x92x45 Euro tre e sette cent.	cad	100	3,07	307,00
54	D3.06.011.02	mm 118x96x50 mm 118x96x50 Euro tre e ventinove cent. PUNTI PRESA E DI SERVIZIO PUNTI PRESA E DI SERVIZIO Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso	cad	50	3,29	164,50
		A riportare				290.510,04

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				290.510,04
		costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il co... Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.				
55	D3.08.004.01	Euro sessantaotto e ventiquattro cent. ILLUMINAZIONE PER INTERNI ILLUMINAZIONE PER INTERNI Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compresol'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compresol'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	cad	140	68,24	9.553,60
56	D3.10.001.01	Posta ad una altezza fino a m 3.50 Posta ad una altezza fino a m 3.50 Euro quattordici e sessantaquattro cent. Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni-Cd; l'inverter; la lampada principale; lalampada secondaria di presenza tensione. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. Sono compresi: la batteria Ni-Cd; l'inverter; la lampada principale; lalampada secondaria di presenza tensione. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	120	14,64	1.756,80
57	D3.10.013.01	Su placca in alluminio anodizzato o in plastica Su placca in alluminio anodizzato o in plastica Euro centoventi e ventiquattro cent. IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display;... Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, miniterminale con tastiera e display; alimentazione 230 V - 50 Hz con caricabatteria incorporato e batteria per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto:	cad	38	120,24	4.569,12
58	D3.11.011.02	a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite; Euro seimilaquattrocentonovantasei e tre cent. Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad	cad	1	6.496,03	6.496,03
		A riportare				312.885,59

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				312.885,59
		indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:				
59	D3.11.015.01	completo di base di montaggio; completo di base di montaggio; Euro centoquarantanove e novantasei cent. Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto:	cad	58	149,96	8.697,68
60	D3.11.019.01	per montaggio interno; per montaggio interno; Euro settanta e trentanove cent. Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:	cad	4	70,39	281,56
61	D3.11.021.03	segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria; segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria; Euro duecentosettantanove e tredici cent. Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:	cad	3	279,13	837,39
62	D3.11.022.04	corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco; Euro centotrentadue e ottantaquattro cent. Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato:	cad	7	132,84	929,88
63	D3.11.024.08	4 coppie con schermo in nastro di alluminio; 4 coppie con schermo in nastro di alluminio; Euro due e settantasei cent. CABLAGGIO STRUTTURATO CABLAGGIO STRUTTURATO Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e po... Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad	m	1000	2,76	2.760,00
		A riportare				326.392,10

Seq.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €
		Riporto				326.392,10
64	D3.13.002.01	incisione di isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. Euro quattrocentocinque e novantasei cent.	cad	3	405,96	1.217,88
65	D3.13.006.01	Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, es... Patch cord per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. Euro trentaotto e ottantanove cent.	cad	40	38,89	1.555,60
66	D3.13.013.01	Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di on... Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 24 unità con profondità 650mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. Euro novecentosessanta e ventidue cent.	cad	3	960,22	2.880,66
67	D3.13.034.01	Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occor... Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. Euro ottanta e ventiotto cent.	cad	52	80,28	4.174,56

Totale €	**336.220,80**
di cui sicurezza €	
Totale netto a base d'appalto €	**336.220,80**

, 26/02/2026

L'impresa

Il direttore lavori

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Opere Edili	678´989,86
002	Impianto Termico	304´922,79
003	Impianto Antincendio	28´487,09
004	Impianto Elettrico e Rivelazione Incendi	336´220,80
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1´348´620,54
	A R I P O R T A R E	