




Pompa di calore aria-acqua tipo Panasonic mod. ECOi-W AQUA-Z EVO H 50














Distanze di rispetto (mm)



SERBATOIO INERZIALE



DATI TECNICI
-Volume serb. puffer: 2000 l;
-Materiali di costruz.: S235JR (St 37.2)
INOX (material AISI 316L);
-Isolamento: Poliuretano rigido sp.130mm;
+ PVC 9006 + PEXL 10mm
-Classe Erp C
-Dispersione 181,2 W
-Capacità Reale 1950.0 Lt



POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020
al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:
Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P: Ing. Geremia Russo Spena

Progettisti:
Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania Schirò

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Ingegnere
RUSSO SPENA
GEREMIA
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
POTENZA
13.03.2026 07:44:12
GMT+00:00

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno
Particolari costruttivi e schede di dettaglio

Nome tavola:
E_IM.08

Data: febbraio 2026

Scala Disegno: