POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020
al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P: Ing. Geremia Russo Spena

Progettisti:

Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania Schirò

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Ingegnere
RUSSO SPENA
GEREMIA
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
POTENZA
13.03.2026 07:47:04
GMT+00:00

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno

Schema impianto idrico sanitario bagni

Nome tavola:

E_IM.10

Data: febbraio 2026

Scala Disegno:

SCHEMA FUNZIONALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A.C.S.

LEGENDA

1 - CALDAIA PENSILE PREMISCELATA A CONDENSAZIONE POTENZA TERMICA 110 KW
2 - ACCUMULO ACQUA TECNICA DA 2000 LITRI
3 - POZZETTO PORTATERMOMETRO
4 - TERMOMETRO OMOLOGATO ISPESL
5 - TERMOSTATO RIARMO MANUALE OMOLOGATO ISPESL
6 - PRESSOSTATO RIARMO MANUALE OMOLOGATO ISPESL
7 - BULBO VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
8 - VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
9 - RUBINETTO PORTAMANOMETRO OMOLOGATO ISPESL
10- GRUPPO DI PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACS COSTITUITO DA
N.2 SCAMBIATORI A PIASTRE IN CASCATA TIPO LOVATO T-FAST ie60
11- NEUTRALIZZATORE CONDENSE ACIDE

