POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020
al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P: Ing. Geremia Russo Spena

Progettisti:
Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania Schirò

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Ingegnere
RUSSO SPENA
GEREMIA
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
POTENZA
13.03.2026 08:29:27
GMT+00:00

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno

Computo metrico Sicurezza

Nome tavola:

E_SI.04

Data: febbraio 2026

Scala Disegno: **1:.....**

Comune di Melfi
Provincia di Potenza

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale e turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi" della Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

COMMITTENTE: Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Data, 24/02/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.01.003.01	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a cm 2 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ner ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00							
						80,00		
	protezione percorso cucina-ingresso					75,00		
	SOMMANO mq					155,00	15,42	2´390,10
2 S.01.060.01	Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri.							
	Ponteggio per lavori in copertura							
	SAN FILIPPO NERI (8,00+2,00) *(par.ug.=(9,79+28,19)*(8,0+2,0))	379,80				379,80		
	REMO RIGHETTI cortile *(par.ug.=8,10*(10+2))	97,20				97,20		
	G.B. GUARINO *(par.ug.=(11,36+4,93+3,43)*(10,0+2,0))	236,64				236,64		
	CORTILE INTERNO *(par.ug.=(51,96+26,52)*(10,0+2,0))	941,76				941,76		
	PIAZZA IV NOVEMBRE *(par.ug.=16,70*(8,50+2,0))	175,35				175,35		
	Ingressi Piazza IV Novembre *(par.ug.=(5,11+7,25)*6,0*2)	148,32				148,32		
	SOMMANO mq					1´979,07	20,95	41´461,52
3 S.01.061.03	Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi.							
	Ponteggio per lavori in copertura							
	SAN FILIPPO NERI (8,00+2,00) *(par.ug.=(9,79+28,19)*(8,0+2,0))	379,80	6,00			2´278,80		
	REMO RIGHETTI cortile *(par.ug.=8,10*(10+2))	97,20	6,00			583,20		
	G.B. GUARINO *(par.ug.=(11,36+4,93+3,43)*(10,0+2,0))	236,64	6,00			1´419,84		
	CORTILE INTERNO *(par.ug.=(51,96+26,52)*(10,0+2,0))	941,76	6,00			5´650,56		
	PIAZZA IV NOVEMBRE *(par.ug.=16,70*(8,50+2,0))	175,35	6,00			1´052,10		
	Ingressi Piazza IV Novembre *(par.ug.=(5,11+7,25)*6,0*2)	148,32	6,00			889,92		
	A R I P O R T A R E					11´874,42		43´851,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11´874,42		43´851,62
	SOMMANO mq					11´874,42	1,27	15´080,51
4 S.01.037.03	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... ntaggio comprensivo di trasporto, approvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Porzioni di ponteggi in tubi giunti					150,00		
	SOMMANO mq/30g					150,00	8,41	1´261,50
5 S.01.037.04	Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni ... i ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	150,00			6,0	900,00		
	SOMMANO mq					900,00	1,47	1´323,00
6 S.01.058.01	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. Valutato a metro quadrato.					100,00		
	SOMMANO mq					100,00	17,70	1´770,00
7 S.01.052.01	Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso: piani ... urezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 10,0 m dal piano di campagna.					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	6,11	916,50
8 S.01.057.01	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per mtero quadrato.							
	A RIPORTARE							64´203,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64´203,13
						1´979,07		
	SOMMANO mq					1´979,07	5,73	11´340,07
9 S.AP..01.001	Rete metallica zincata Elettrosaldata mahlia 5*7.5 (o equivalnete a maglie piccole) con altezza 1.00÷2.00 metri, tipo per recinzione. fornitura e posa in opera e smontaggio, da realizzare sul ponteggio dalla parte interna. protezione ponteggi sul tetto nei camminamenti * (par.ug.=(9,79+28,19)+(11,36+4,93+3,43)+(51,96+ 26,52)+16,7+(5,11+7,25)+8,1)	173,34				173,34		
	SOMMANO mq					173,34	15,00	2´600,10
10 S.03.029.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... e baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm. temporaneo per la durata del cantiere					150,00		
	SOMMANO m					150,00	37,26	5´589,00
11 S.03.031.01	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.					100,00		
	SOMMANO m					100,00	46,39	4´639,00
12 D3.04.001.07	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... n uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod.DIN)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1 162,65	2´325,30
13 S.07.001.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i g ... ezzo gli oneri di smaltimento							
	A RIPORTARE							90´696,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90´696,60
	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					1´000,00		
	SOMMANO cad					1´000,00	0,12	120,00
14 S.07.004.01	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli in ... prezzo gli oneri di smaltimento Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	8,27	827,00
15 S.02.001.07	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,96	197,76
16 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igenizzazione delle mani					20,00		
	SOMMANO lt					20,00	12,47	249,40
17 S.02.002.06	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo 500x666 mm visibilità 16 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,48	194,88
18 S.02.003.07	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,96	197,76
	A R I P O R T A R E							92´483,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92´483,40
19 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Per lavorazioni di finitura dove il ponte su cavalletti non è sufficiente consideriamo n.3 trabattelli *(par.ug.=3*200)	600,00				600,00		
	SOMMANO cad/gg					600,00	16,76	10´056,00
20 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; Rampa percorso cucina-ingresso	130,00			0,2	26,00		
	SOMMANO mc					26,00	10,60	275,60
21 E.02.014.01	Inerti derivanti pietrischetti, graniglie e sabbie di scorie da acciaieria, aventi pezzatura compresa tra mm. 0,01 e mm. 14, forniti in opera al di sotto dei rilevati e della sovra ... sa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. granella, 0-4 mm. Rampa percorso cucina-ingresso	130,00			0,2	26,00		
	SOMMANO mc					26,00	24,42	634,92
22 B.08.030.02	Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO STANDARD. I pannelli devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal DM 11/10/2017 (CAM), essere provvisti di asser ... o paramento per lato - Pannello a vista (1°strato) - spessore 15 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520 Compartimentazione area cucina interno piano terra					35,00		
	SOMMANO mq					35,00	69,32	2´426,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							105´876,12
	T O T A L E euro							105´876,12
	A R I P O R T A R E							105´876,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							105´876,12
	Data, 24/02/2026 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							